

ЧЕК-ЛИСТ

Как не попасть на дешёвый фундамент

7 признаков подрядчика-«экономиста», по которым через 2-3 зимы
лопается плита.

От кого: **СК «Юрьевич»**

Юрий Демченко · 7 лет в нише фундаментов

239 завершённых объектов

5,0★ Авито (35 отзывов)

Для кого: **Заказчиков ИЖС**

СПб + Ленинградская область

Бюджет 250-600 тыс ₽

Дом из газобетона/каркас

Почему дешёвый фундамент = снос дома через 5 лет

В СПб и Ленобласти 7 из 10 подрядчиков фундамента «экономят» на ключевых этапах. Заказчик подписывает смету «дёшево», через 2-3 зимы получает трещины, через 5 — снос дома (потому что ремонтировать фундамент под готовой коробкой нельзя).

Этот чек-лист — выжимка из 239 наших объектов и 50+ случаев, когда мы переделывали за «дешёвыми». Каждый пункт — реальный случай.

Что внутри:

- 7 признаков подрядчика-«экономиста» (с цифрами)
- Что должно быть в честной смете (чек-лист 12 пунктов)
- 4 вопроса, которые ставят дешёвых в тупик
- Реальные цены 2026 — бетон, арматура, работа
- Список наших объектов по районам ЛО

⚠ Время чтения: 12 минут.

Сэкономит вам 300-800 тыс рублей.

7 признаков подрядчика-«экономиста»

1. В смете нет паспорта бетона

Без паспорта на каждый миксер вы не докажете что бетон М300, а не М200. М200 имеет морозостойкость F100 — на нашей зиме -25°C это приговор за 3 сезона.

Что просить: «Дайте паспорт бетона на каждый замес» — фото с печатью завода.

2. Арматура «А240» или «А400» вместо А500С

А500С — современный класс по ГОСТ 34028-2016, прочность на изгиб 510 МПа. А240/А400 — старые классы, прочность 240-400 МПа. На плите 10×10 разница в несущей способности — 40%.

Что просить: сертификат соответствия на партию арматуры.

3. Подушка ПГС 200 мм вместо 400-500

СП 22.13330.2016 требует подушку ≥ 300 мм для плит. Меньше — грунт продавливается, плита «гуляет». Экономия 25 тыс — потеря фундамента.

Что просить: спецификация подушки с толщиной и фракцией щебня.

4. Нет геотекстиля под подушкой

Без геотекстиля 200 г/м² подушка ПГС вмешивается в грунт через 3-5 сезонов, толщина уходит на 30%, плита проседает.

Что просить: чек или ТТН на геотекстиль с плотностью.

5. Шаг арматуры 250-300 мм вместо 200

СП 50-101-2004 требует шаг арматуры 200 мм для плит под газобетон. 250 мм = -25% жёсткости, трещины по плите через 2 зимы.

Что просить: схема армирования с шагом сеток.

6. «Затрём правилом» вместо реечной стяжки

Без лазерного нивелира поверхность плиты с перепадом 20-30 мм. На газобетоне это приводит к перекосу стен и трещинам. У нас — реечная стяжка с допуском ± 5 мм на 10 м.

Что просить: нивелировка с подписанным актом.

7. Нет «ухода за бетоном» в первые 7 суток

Бетон без укрытия плёнкой и увлажнения теряет до 30% прочности из-за усадочных трещин. Это видно через год — паутина трещин по верхней поверхности.

Что просить: фото объекта в первые 7 дней (укрытая плёнкой плита).

Что ДОЛЖНО быть в честной смете

1. Выезд инженера на участок
2. Геодезическая разбивка осей
3. Разработка котлована с вывозом грунта
4. Геотекстиль 200 г/м² под подушку
5. Подушка ПГС 300-500 мм с послойной трамбовкой виброплитой
6. ЭППС 100-150 мм (для УШП или тёплых полов)
7. Гидроизоляция — двухслойная наплавляемая
8. Арматурный каркас А500С Ø12-14, два ряда, шаг 200
9. Опалубка из ламинированной фанеры
10. Бетон М300 W6 F150 с паспортом на КАЖДЫЙ миксер
11. Виброуплотнение глубинными вибраторами
12. Реечная стяжка по лазерному нивелиру (допуск ± 5 мм на 10 м)
13. Уход за бетоном — укрытие плёнкой, увлажнение 7 суток
14. Паспорт бетона + исполнительная схема + акт приёмки

Если в смете нет какого-то пункта — это либо «забыли» включить (доплата +50-150 тыс по факту), либо НЕ сделают вообще.

4 вопроса, которые ставят дешёвых в тупик

1. По какому СП вы рассчитываете плиту под мой дом?

Честный ответ: СП 22.13330.2016 + СП 50-101-2004 + ГОСТ 25192-2012 на бетон.

Дешёвый: «Обычно ставлю 250 мм» — без расчёта.

2. Какая морозостойкость и водонепроницаемость бетона?

Честный ответ: F150 (морозостойкость) и W6 (водонепроницаемость) минимум.

Дешёвый: «М300» — без указания F и W, скорее всего F100/W4.

3. Сколько составляет защитный слой бетона снизу плиты?

Честный ответ: 40-50 мм по СП 50-101-2004 (важно для плит).

Дешёвый: «Какой защитный слой?» — не знает понятия. ⚠

4. Что в гарантии 5 лет? Что НЕ покрывается?

Честный ответ: гарантирую геометрию плиты, отсутствие усадочных трещин сверх СП 50-101, целостность каркаса, марку бетона по паспорту. НЕ покрывается: ваши нарушения эксплуатации, форс-мажор.

Дешёвый: «Гарантия есть, не переживайте» — без конкретики.

Реальные цены июнь 2026

Материалы (с поставкой по СПб+ЛО):

Материал	Цена
Бетон М300 W6 F150 с миксером	6 500-7 000 ₺/м³
Арматура А500С Ø12 (ГОСТ 34028)	55 000 ₺/т
Арматура А500С Ø14	58 000 ₺/т
ПГС с поставкой	1 400 ₺/м³
Геотекстиль 200 г/м² (рулон 50 м²)	4 500 ₺/рулон
ЭППС 100 мм Пеноплекс 35	5 500 ₺/м³
Гидроизоляция Технониколь 2 слоя	450 ₺/м²

Готовая плита под ключ (с материалами):

Размер плиты	Толщина	Цена под ключ
8×8 м (64 м²)	250 мм	530 000 ₺
10×10 м (100 м²)	250 мм	750 000 ₺
10×10 м (100 м²)	300 мм	950 000 ₺
10×12 м (120 м²)	300 мм	1 080 000 ₺
12×12 м (144 м²)	300 мм	1 300 000 ₺
12×12 м (144 м²) — УШП	300 мм	1 500 000 ₺

⚠ Если вам предлагают цены НИЖЕ на 20-30% — спросите что именно вырезано из 14 пунктов сметы (стр. 4). Обычно это бетон М200 + А240 + подушка 200 мм + без паспорта.

Получить расчёт под ваш участок

Бесплатный выезд инженера по СПб и Ленобласти:

- Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Тосненский районы
- Кировский, Приозерский, Ломоносовский, Курортный районы
- Лесколово, Васкелово, Сосново, Сиверский, Кобрино, Сестрорецк, Шлиссельбург

Свяжитесь с Юрием напрямую:

☎ **+7 911 830-01-10**
(звонок, WhatsApp)

✉ **@YuraDem01**
(Telegram личный)

🌐 **sk-yurievich.ru**
(онлайн-калькулятор по районам)

Что получите в течение 1-2 дней:

1. Звонок Юрия в течение часа после заявки
2. Выезд инженера на участок (бесплатно)
3. Письменная смета с разбивкой по 14 пунктам
4. Договор с фикс-ценой (без «по факту вылезет»)
5. Гарантия 5 лет с указанием конкретики

СК «Юрьевич» — семейная компания (Юрий, Валерий, Евгений). Без субподряда — всегда сами на объекте.